

## KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik Nr 1

### Remont nawierzchni Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Nidzicy ul. Limanowskiego 1

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość poszcz.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,50		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr 15cm z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	265,00		
3	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z załadunkiem gruzu transportem i utylizacją	m	30,00		
<b>RAZEM</b>					
<b>PODBUDOWY</b>					
4	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia gł. koryta do 50 cm	m <sup>2</sup>	290,00		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm poszerzenie	m <sup>2</sup>	295,00		
<b>RAZEM</b>					
<b>NAWIERZCHNIE</b>					
6	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 gr 3cm parking	m <sup>2</sup>	280,00		
<b>RAZEM</b>					
<b>CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA</b>					
7	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	110,00		
8	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 zanizonych na ławie betonowej z betonu C12/15	m	10,00		
<b>RAZEM</b>					
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE</b>					
9	budowa studni chłonnej z wpustem deszczowym d400	m <sup>2</sup>	1,00		
10	Regulacja wysokościowa studzienek, zasów, włazów urządzeń podziemnych	szt	2,00		
<b>RAZEM</b>					

<b>WARTOŚĆ NETTO</b>	
<b>VAT 23%</b>	
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>	